

NÁZEV PROJEKTU		
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - HLAVNÍ BUDOVA		
MÍSTO		
Palackého 174, Brno		
PROFESE		
D.1.4.b - MĚŘENÍ A REGULACE		
VYPRACOVAL	STUPEŇ	
JAROSLAV VYKYDAL		DPS
Říčanská 11, 635 00 Brno	FORMÁT	
tel. 604 570 647, vykydalj@email.cz		A4
OBJEDNATEL	MĚŘITKO	
Krajská veterinární správa		–
Státní veterinární správa pro JmK	DATUM	
Palackého 174, Brno		06/2020
PŘÍLOHA	Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
VÝKAZ VÝMĚR	600	

VÝKRESY JSOU AUTORSKÝM MAJETKEM DODAVATELE A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUHLASU UPRAVOVÁNY ANI ROZŠÍŘOVÁNY.

Výkaz výměr - Měření a Regulace

Položky	NÁZEV	MN. J.
	Řídící systém	
	PLC s řídicí deskou MiniPLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 6AO, 32DI, 32DO	1 ks
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1 ks
	Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A	1 ks
	Periferie	
BT10	Snímač teploty Ni1000 - venkovní	1 ks
BT9	Snímač teploty Ni1000 - interiérový	1 ks
BT1-BT6, BT8	Snímač teploty Ni1000 - do jímky - 100mm	7 ks
BT7	Snímač teploty Ni1000 - do jímky - 200mm	1 ks
BT1-BT6, BT8	Jímka - 100mm	7 ks
BT7	Jímka - 200mm	1 ks
BP1	Snímač tlaku pro kapaliny a plyn 0-6 bar	1 ks
	Kondenzační smyčka	1 ks
	Zkušební kohout tlakoměrový	1 ks
LA1	Snímač zaplavení	1 ks
DP1	Detektor výbušné plyny (kotelna) - 2st.	1 ks
	Zdroj pro detektor	1 ks
SB1	Hřibové tlačítko nouzové + box IP54	1 ks
YV3	Solenoid. ventil 230V - ovl. tlak. Vody - Rp 1"	1 ks
	Rozvaděče	
DT2	Rozvaděč MaR - DT2 - 1200x800x300	1 ks
	Montážní materiál	
	Krabice univerzální s víčkem	12 ks
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1	200 m
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 4x1	97 m
	Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 7x1	22 m
	Silový kabel s Cu jádry /A/ - 3x1,5	10 m
	Silový kabel s Cu jádry /C/ - 3x1,5	341 m
	Cu vodič s izolací /CY/ 6mm	38 m
	Kabelový žlab MARS 62/50, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za 1m	12 m
	Kabelový žlab MARS 125/50, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za 1m	8 m
	Elinst. trubka PVC-tuhá pr.40	30 m
	Příchytka trubky plastová	30 m
	Lišta vkladací PVC 20x20	40 m
	Lišta vkladací PVC 24x22	30 m
	Připojení periferií dodávaných jinými profesemi	15 ks
	Koordinace s ostatními profesemi	6 hod
	Stavební přípomoc	1 kpl
	Podružný materiál	1 sb
	Ostatní	
	Demontáž stávajícího zařízení	35 hod
	Montáž	1 kpl
	Komplexní zkoušení	1 kpl
	Revize elektro	1 kpl
	Software	48 DB

Projekce
Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné ...)

1 kpl
1 kpl